


高雄市「護理之家、私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備補助計畫」寢室隔間與樓板密接整修(含配套措施)申請流程



- 註：1. 本計畫補助項目「寢室隔間與樓板密接整修」為法規非應設設備項目。機構配合行政院強化長照機構公共安全推動方案，保障機構住民安全與照護品質。本局訂定機構補助流程之配套措施，提升機構裝置意願，以保障住民安全。
2. 本配套措施於高雄市建築師公會審查程序中，建築原圖可由機構所有權人委託建築師申請，倘涉及建築結構問題，如有疑慮應由建築師或土木技師或結構技師檢附結構安全檢討報告。
3. 本計畫補助項目「寢室隔間與樓板密接整修」竣工查驗後，應善盡維護及檢修之責。
4. 本申請流程之專業技師規劃設計，就申請補助項目(自動撒水設備含消防設備師；電路設備汰換含電機技師、專業電氣人員；寢室隔間置頂及樓板密接整修含建築師)。

5. 如「寢室隔間與樓板密接整修」或「採用替選方案水平區劃」涉及原有消防安全設備變更，則向高雄市消防設備師公會辦理消防安全設備圖說審核及竣工查驗。
6. 如經評估無法執行寢室隔間與樓板密接整修，採用替選方案者，須出具評估報告之內容，經財團法人台灣建築中心 112 年 3 月 28 日邀集專家學者討論，應提出寢室各樓層避難逃生圖，以個案夜間火災最不利情境，並考量兩方向避難原則，建構水平疏散策略及應變流程，評估設置等待消防救援之相對安全空間位置，內容應包含：
 - (1) 確實無法置頂之原因，並提供相關現況照片及圖說佐證。
 - (2) 寢室各樓層避難逃生圖：應包含安全梯、各空間標示、相關提供應給之消防設備（滅火器、室內消防栓、受信總機、火警廣播、119 火災通報裝置及、排煙方式）、防火區劃、寢室及門扇開啟型式及材質等；相對區劃等待救援空間位置，應以顏色標示於避難逃生圖。
 - (3) 各樓層水平疏散演練腳本及應變流程、水平疏散策略。
 - (4) 相對區劃之施工方法、住民安置計畫。
 - (5) 專業人員應變推演教育訓練輔導過程照片及簽到單。